

## **ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE do przetargu na opracowanie dokumentacji**

### **1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika przy ul. 19-go Stycznia w Jastrzębiu + wersja elektroniczna.**

- wykonanie chodnika jednostronnego od skrzyżowania z ul. Mickiewicza po lewej stronie drogi dł. 850 m w tym zatoka postojowa przy Kościele.
- szerokość chodnika 2m
- zatoka postojowa na długości 30 m – szerokość dostosowana do szerokości pobocza,
- chodnik, wjazdy i zatoka postojowa z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowej i podsypce piaskowo – cementowej,
- kolor kostki - chodniku czerwony - wjazdy szare,
- odwodnienie powierzchniowe oraz do istniejącego rowu przydrożnego,
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych + materiały,
- dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Myszkowie.

### **2. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika przy ul. Jurajskiej w Masłońskim + wersja elektroniczna.**

- wykonanie chodnika jednostronnego od skrzyżowania z DW – 791 po prawej stronie drogi na dł. ok. 510 m – przejście dla pieszych i zakończenie chodnika po lewej stronie dł. ok. 110 m,
- szerokość chodnika zmienna w dostosowaniu do istniejącego pobocza i zabudowanych krawężników drogowych,
- chodnik i zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowej i podsypce piaskowo – cementowej,
- kolor kostki - chodniku czerwony - wjazdy szare,
- odwodnienie do istniejących kraterów deszczowych,
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych + materiały,
- dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Myszkowie.

**3. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont nawierzchni ul. Ludowej w Choroni na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową 1012S do końca ogrodzenia boiska piłkarskiego dł. ok. 787 m + wersja elektroniczna.**

- łączna długość trzech odcinków ok. 787 m,
- I odcinek drogi od skrzyżowania z DP 1012S na długości ok. 372 m droga o nawierzchni z kostki betonowej - szerokość jezdni dostosowana do szerokości pasa drogi (od 4,0 m do 4,5 m)
- II odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Piaskową dł. ok. 250 m droga o nawierzchni z asfaltobetonu – szerokość jezdni dostosowana do szerokości pasa drogi gminnej (od 5,7 m do 10,5 m)
- III odcinek od 622 m do końca opracowania dł. ok. 165 m droga o nawierzchni z asfaltobetonu – szerokość jezdni dostosowana do szerokości pasa drogi gminnej (od 3,5 m do 4,3 m),
- gr. warstwy wiążącej 5 cm – gr. warstwy ścieralnej gr. 5 cm z asfaltobetonu,
- odwodnienie powierzchniowe oraz do istniejącego rowu – przy zastosowaniu korytek betonowych lub nadania odpowiedniego profilu dla jezdni z kostki betonowej.
- przy realizacji opracowania należy rozpatrzyć możliwość wykorzystania istniejącej podbudowy tłuczniowej,
- pobocze z tłucznia kamiennego o zmiennej szerokości w dostosowaniu do szerokości pasa drogi gminnej i zaprojektowanej szerokości jezdni,
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych + materiały,
- dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Myszkowie.