

Nr.GK.271 .2.2014

Dot. Przetargu nieograniczonego na : 1. Remont ul. Partyzantów i ul. Szkolnej w Choroni 2. Remont ul. Chorońskiej w Poraju 3. Remont ul. Górniczej w Poraju i chodników

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(t.j. Dz.U.z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw.złożono zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

I. Ul. Szkolna i Partyzantów w Choroni

1. W przedmiarze robót poz.4 zakłada się frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokości 10,00 cm ,natomiast wg przekrojów normalnych oraz dokumentacji projektowej przewiduje się frezowanie na głębokości do 4,00 cm. Prosimy o wyjaśnienie.
Odp.w poz. 4 przedmiaru robót należy przyjąć głębokość frezowania 4 cm.
2. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie stwierdzono zawyżone pobocza wzdłuż ul. Partyzantów i ul. Szkolnej. W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących ścięcia zawyżonych poboczy. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.
Odp. w przedmiarze uzupełniającym ujęto w poz. 1 ścinanie poboczy.
3. W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących regulacji studzienek telefonicznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
Odp. w przedmiarze uzupełniającym ujęto w poz.6 regulację studni teletechnicznych.
4. W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących robót ziemnych tj. wykonanie koryta pod zjazdy oraz wykonanie koryta pod ściek betonowy. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.
Odp. w przedmiarze uzupełniającym ujęto w poz.4i5 ujęto korytowanie pod wykonanie zjazdów umocnionych tłuczniem oraz korytowania pod ściek
5. W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących robót ziemnych tj. wykonanie wykopów pod studnię chłonną na końcu ścieku betonowego oraz od wozu nadmiaru gruntu. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.
Odp. w przedmiarze uzupełniającym ujęto w poz.7-8 roboty zimne pod studnię chłonną , a w poz. 9-10 ujęto załadunek i odwóz gruntu.

II. Ul. Chorońska w Poraju

1.W przedmiarze robót poz. 30 zakłada się wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej koloru czerwonego , natomiast według przekrojów normalnych oraz dokumentacji

projektowej przewiduje się wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej koloru szarego. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. należy przyjąć na parkingu kostkę szarą

2. Zgodnie z dokumentacją projektową odwodnienie ulicy Chorońskiej realizowane jest poprzez istniejącą sieć wpustów ulicznych oraz studni rewizyjnych. W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących regulacji włączów kanałowych oraz kratki ściekowych ulicznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. w przedmiarze uzupełniającym ujęto w poz. 1 i 2 regulację pionową studni oraz wpustów ulicznych

3. W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących ścieżki zawyżonych poboczy. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odp. nie ma uzasadnienia dla ścinania poboczy gdyż ul. Chorońska posiada krawężniki na obramowaniu jezdni

III. Zapisy Specyfikacji Technicznych dla podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej są niejednoznaczne tj.:

1. podbudowa z betonu asfaltowego, KR-4, Asfalt 35/50

2. w-wa wiążąca z betonu asfaltowego, KR-3, Asfalt modyfikowany DE 30B, gr. warstwy 6 lub 8 cm (nie występuje z żadnym z przedmiarów robót)

3. w-wa ścieralna z betonu asfaltowego, KR 1-4, Asfalt 50/70, 70/100 lub polimeroasfalt. Prosimy o sprecyzowanie wymagań dla poszczególnych warstw bitumicznych odnośnie kategorii ruchu i asfaltów.

Odp. Masy należy przyjąć dla ruchu KR-3

Dobór lepszycza i kruszywa należy przyjąć zgodnie z WT 2 2013

Wytyczne techniczne są dostępne na stronie GDDKiK

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Poraj
/-/ Łukasz Stachera