
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy Szkolnej i Partyzantów w Choroni - roboty uzupełniające
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna i Partyzantów
INWESTOR : Gmina Poraj
ADRES INWESTORA : 42-360 Poraj ul. Jasna 21
BRANŻA : DRODOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bronisław Waluga
DATA OPRACOWANIA : 04.02.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 7530.69 zł

Słownie: siedem tysięcy pięćset trzydzieści i 69/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.02.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Roboty przygotowawcze			
1	d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 954.7+164.5	m ² m ²	 1119.200	
					RAZEM	1119.200
2	D-01.02.04 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 1119.2*0.10	m ³ m ³	 111.920	
					RAZEM	111.920
3	D-01.02.04 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko wraz z utylizacją 111.9	m ³ m ³	 111.900	
					RAZEM	111.900
2			Podbudowy			
4	d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - korytowanie pod ściek 335*0.8	m ² m ²	 268.000	
					RAZEM	268.000
5	d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - korytowanie pod wjazdy umocnione tuczniem Krotność = 0.5 521.3+128.24	m ² m ²	 649.540	
					RAZEM	649.540
6	d.2	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
7	d.2	KNR 2-01 0221-04	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III- wykop pod wykonanie studni chłonnej 2.5	m ³ m ³	 2.500	
					RAZEM	2.500
8	d.2	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, - zasypywanie wykopu po wykonaniu studni chłonnej 1.5	m ³ m ³	 1.500	
					RAZEM	1.500
9	D-01.02.04 d.2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruntu z korytowania koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 649.54*0.10+335*0.8*0.20	m ³ m ³	 118.554	
					RAZEM	118.554
10	D-01.02.04 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko wraz z utylizacją 118.554	m ³ m ³	 118.554	
					RAZEM	118.554