
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ŻARKACH LETNISKO
ADRES INWESTYCJI : DZ. EW. 98/3; 98/4 ; 98/5 ; 98/6; 98/7
INWESTOR : URZĄ GMINY PORAJ
ADRES INWESTORA : UL. JASNA 21 42-360 PORAJ
BRANŻA : DROGOWA - Nawierzchnie i zieleń
DATA OPRACOWANIA : marzec 2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIE Z KOSTKI I ZIELEŃ			
1.1		CHODNIKI			
1	KNR 2-01 d.1. 0126-01 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 326-212	m ² m ²	 114.000	
				RAZEM	114.000
2	KNR 2-01 d.1. 0126-02 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 326-212	m ² m ²	 114.000	
				RAZEM	114.000
3	KNR 2-01 d.1. 0301-02 1	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) 5.7	m ³ m ³	 5.700	
				RAZEM	5.700
4	KNR 2-01 d.1. 0214-04 1	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10 28.5	m ³ m ³	 28.500	
				RAZEM	28.500
5	KNR 2-31 d.1. 0103-04 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 114	m ² m ²	 114.000	
				RAZEM	114.000
6	KNR 2-31 d.1. 0114-01 1	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 114	m ² m ²	 114.000	
				RAZEM	114.000
7	KNR 2-31 d.1. 0511-02 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 114	m ² m ²	 114.000	
				RAZEM	114.000
8	KNR 2-31 d.1. 0402-04 1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 109*0.3*0.3	m ³ m ³	 9.810	
				RAZEM	9.810
9	KNR 2-31 d.1. 0407-05 1	Obrzeża betonowe o wym. 25x12 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 109	m m	 109.000	
				RAZEM	109.000
1.2		ZIELEŃ			
10	KNR 2-21 d.1. 0331-05 2	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów 70	szt. szt.	 70.000	
				RAZEM	70.000