
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ŻARKACH LETNISKO
ADRES INWESTYCJI : DZ. EW. 98/3; 98/4 ; 98/5 ; 98/6; 98/7
INWESTOR : URZĄ GMINY PORAJ
ADRES INWESTORA : UL. JASNA 21 42-360 PORAJ
BRANŻA : BUDOWLANA - Ogrodzenie
DATA OPRACOWANIA : marzec 2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 166*1.0	m ² m ²	166.000	
				RAZEM	166.000
2	KNR 2-01 d.1 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości poz.1	m ² m ²	166.000	
				RAZEM	166.000
3	KNR 2-01 d.1 0202-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - 90% mechanicznie 166*PoleTrapezu(0.3;1.0;0.85)	m ³ m ³	91.715	
				RAZEM	91.715
4	KNR 2-01 d.1 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) - 10% ręcznie 166*0.25*0.4	m ³ m ³	16.600	
				RAZEM	16.600
5	KNR 2-01 d.1 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II poz.8+poz.9+poz.12	m ³ m ³	51.005	
				RAZEM	51.005
6	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III poz.3-poz.12	m ³ m ³	58.140	
				RAZEM	58.140
7	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - na dalsze 4 km Krotność = 8 poz.5	m ³ m ³	51.005	
				RAZEM	51.005
2		FUNDAMENTY+COKÓŁ			
8	KNR-W 2-02 d.2 1101-03	Podkłady betonowe B10 w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym gr 10 cm 166*0.3*0.1	m ³ m ³	4.980	
				RAZEM	4.980
9	KNR-W 2-02 d.2 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 166*0.3*0.25	m ³ m ³	12.450	
				RAZEM	12.450
10	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane śr 12 mm- Zbrojenie ław fundamentowych (166*4+22*1.0*4)*0.89*0.001	t t	0.669	
				RAZEM	0.669
11	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie śr. 6 mm-Zbrojenie ław fundamentowych (553*1.02)*0.222*0.001	t t	0.125	
				RAZEM	0.125
12	KNR-W 2-02 d.2 0101-05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej (158*0.85)*0.25	m ³ m ³	33.575	
				RAZEM	33.575
13	KNR 2-02 d.2 0808-01	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ścianach, - Rapówka poz.14	m ² m ²	288.840	
				RAZEM	288.840
14	KNR-W 2-02 d.2 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa ŚCIANY FUNDAMENTOWE 166*2*0.87	m ² m ²	288.840	
				RAZEM	288.840
15	KNR-W 2-02 d.2 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa ŚCIANY FUNDAMENTOWE poz.14	m ² m ²	288.840	
				RAZEM	288.840
3		OGRODZENIE			
16	KNR-W 2-02 d.3 0101-05 analogia	Murki i słupki ogrodzenia z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej (158*0.3+0.76*1*90)*0.25	m ³ m ³	28.950	
				RAZEM	28.950
17	KNR-W 2-02 d.3 1210-01 analogia	Konstrukcja przesła z profili zamkniętych zimnogietych 50x50x3	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.2*0.8*82	m ²	78.720	
				RAZEM	78.720
18	KNR 7-12 d.3 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych	m ²		
		1.2*0.8*82	m ²	78.720	
				RAZEM	78.720
19	KNR 7-12 d.3 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych poz.18	m ²		
			m ²	78.720	
				RAZEM	78.720
20	KNR 2-02 d.3 1808-07 analogia	Wykonanie i montaż bram z blachy z wypełnieniem kształtownikami zimnogietymi 50x50x3	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-02 d.3 1808-07 analogia	Wykonanie i montaż furtek z blachy z wypełnieniem kształtownikami zimnogietymi 50x50x3	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		WYKONCZENIE OGRODZENIA			
22	KNR 2-02 d.4 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 248.24+85.55	m ²		
			m ²	333.790	
				RAZEM	333.790
23	KNR 0-23 d.4 0932-01 analogia	Gruntowanie podłoża gruntem Weber PG211 poz.22	m ²		
			m ²	333.790	
				RAZEM	333.790
24	KNR 0-23 d.4 2612-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.22	m ²		
			m ²	333.790	
				RAZEM	333.790
25	KNR 0-23 d.4 0932-01 analogia	Gruntowanie podłoża gruntem Weber PG211 poz.22	m ²		
			m ²	333.790	
				RAZEM	333.790
26	KNR 0-23 d.4 0932-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego WEBER TD 351 - ściany płaskie - kolor 34 248.24	m ²		
			m ²	248.240	
				RAZEM	248.240
27	KNR 0-23 d.4 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego WEBER TD336 - ściany płaskie i powierzchnie poziome - kolor 400A (KO61) 85.55	m ²		
			m ²	85.550	
				RAZEM	85.550