

Urząd Gminy
42-360 Poraj
ul. Jasna 21

Poraj , dnia 16 .11.2017 r.

Nr.GK.271 . 12 .2017

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Poraju

Gmina Poraj działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 oraz ust.4 ustawy PZP (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 tj) jako Zamawiający:

Przesyła treść zapytania i udziela na nie odpowiedzi :

1. Prosimy o potwierdzenie, że w poz.48 przedmiaru należy zastosować krotkość 5 (grubość warstwy mrozoodpornej z gruntu niewysadzinowego dla jezdni i parkingów zgodnie z projektem wynosi 15 cm, a nie 11 cm jak to wynika z przedmiaru).

Odp.: Potwierdzamy krotkość 5 dla poz. 48 przedmiaru robót.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w poz.51 przedmiaru należy zastosować krotkość 10 (grubość podbudowy dla jezdni i parkingów zgodnie z projektem wynosi 25 cm a nie 20 cm jak to wynika z przedmiaru).

Odp.: Potwierdzamy krotkość 10 dla poz. 51 przedmiaru robót.

3. Prosimy o informację czy w poz. 67 należy wycenić latarnie solarne zgodnie z przedmiarem , czy hybrydowe solarno- wiatrowe zgodnie z projektem ?

Odp.: W poz. 67 należy przyjąć latarnie hybrydowe solarno-wiatrowe

4. W przedmiarze nie ujęto koszy na śmieci- 6 szt oraz stacji naprawy rowerów- 1 szt. Prosimy o informację ,czy w/w elementy wchodzi w zakres inwestycji.?

Odp. W przedmiarze należy ująć 6 szt. koszy na śmieci , zaś stacja naprawy roweru już istnieje w budynku dworca

5. W pozycji 68 przedmiaru występuje wiat rowerowa 1 szt. Zgodnie z projektem powinny być 3 szt. Prosimy o podanie prawidłowej ilości wiat rowerowych.

Odp.: W poz. 68 należy przyjąć 3 szt. wiat rowerowych

6. W pozycji 71 przedmiaru widnieje zapis: Tablica interaktywna przyjazdów i odjazdów 1 szt. Natomiast w pozycji 76 przedmiaru: Tablice informacyjne świetlne na przystankach komunikacji gminnej (instalacja tablic wraz z zasilaniem, instalacja systemu obsługi tablic

,centrum obsługi z wyposażeniem- budynek dworca) 1 szt. Prosimy o odpowiedź czy te dwie pozycje są tożsame i należy wycenić tylko jedną tablicę.?

Odp. W poz. 71 należy ująć tablicę świetlną przy dworcu PKP w pozycji 76 należy ująć tablice na przystankach komunikacji gminnej w ilości 8 szt.

7. Czy nasadzenia 25 szt drzew kłębiastych (poz. 72 przedmiaru) wchodzą w zakres zamówienia.? Jeżeli tak, to prosimy o wykaz gatunków drzew oraz ich wielkości.

Odp. Nasadzenia w ilości 25 szt. - Wiśnia osobliwa (Prenus eminens).

8. W pozycji 69 przedmiaru występują stojaki rowerowe 42 szt .Zgodnie z projektem powinny być 41 szt .Prosimy o podanie prawidłowej ilości stojaków rowerowych .

Odp. W poz. 69 należy przyjąć 41 szt. stojaków na rowery

9.W przedmiarze występuje poz. 71 Tablica interaktywna przyjazdów i odjazdów, niestety w projekcie nie mamy żadnych informacji odnośnie wymiarów i parametrów.

Odp.: Tablica świetlna z poz. 71 o wym. 80*100 cm pozostałe tablice z poz. 76 60*100

10. W przedmiarze występuje poz. 75 System monitoringu dla centrum przesiadkowego prosimy o dokładniejsze informacje dotyczące pełnego wyposażenia pomieszczenia do monitoringu: komputer, system obsługi monitoringu, system powiadamiania, meble biurowe.

Odp.: . System monitoringu; komputer stacjonarny 3000,-, monitor w ilości 2szt 24 cal. 4 kamery monitoringu, oprogramowanie dla monitoringu 4 kamer, oprogramowanie dla obsługi tablic świetlnych, biurko szt. 1, fotel szt. 1, szafa biurowa 1 szt. drukarka atramentowa format A4.

Wprowadzone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Poraj
/-/ Łukasz Stachera